Konstanzer Kirche Unserer Lieben Frau

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/116746315614/

ID: 116746315614 **Datum:** 10.03.2026 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Am Laien
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	71254
Stadt-Teilort:	Ditzingen
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Ditzingen
Wohnplatz:	Ditzingen
Wohnplatzschlüssel:	8118011002
Flurstücknummer:	159
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,8264° nördliche Breite, 9,0676° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Hölzerne Aufhängung am Ostende des Reparaturunterzugs an den intakten bauzeitlichen Deckenbalken

Abbildungsnachweis:
Landesamt für Denkmalpflege, Dienstsitz Esslingen

Bildbeschreibung:
Reparaturkonstruktionen im Anschlussbereich Chordach - Turmwand

Abbildungsnachweis:
Landesamt für Denkmalpflege, Dienstsitz Esslingen

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Untersuchung eines auffälligen Reparaturunterzugs am Anschlussbereich des Chordachs an die aufgehende Turmsüdwand im Februar 2026. Dabei wurde deutlich, dass es sich um einen Bereich mit historisch wiederkehrenden Schäden und vielfachen Reparaturen handelt. Die folgenden Bau- und Reparaturphasen konnten im Chorbereich festgestellt werden:

1. Bauphase: (0 - 1472)	Vor 1472: Errichtung des Turmes. Möglicherweise im Kontext eines Vorgängerbaus. (Im Rahmen der 2026 durchgeführten Untersuchung wurde diese Bauphase nicht eingehender betrachtet).
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf

Bauwerkstyp:	• Sakralbauten
	  • Kirche, allgemein
	  • Wehrkirche

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk • allgemein
2. Bauphase: (1472)	Bauzeitliches Chordach Anbau des heutigen Chors an den bestehenden Turm. Dachkonstruktion: Kehlbalkendach mit stehendem Stuhl. Die Fällung der Bauhölzer konnte dendrochronologisch auf 1471/72 (d) datiert werden.

Betroffene Gebäudeteile:
- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)

Konstruktionsdetail:
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
- Steinbau Mauerwerk
  - allgemein
- Dachform
  - Satteldach

3. Bauphase:
(1513)

Reparatur aufgrund eines großflächigen Feuchteschadens am Anschluss von Chordach
und Turm mittels eines Unterzugs. Das Holz konnte dendrochronologisch auf Sommerfällung 1513 (d) datiert werden.

Betroffene Gebäudeteile:
- Dachgeschoss(e)

Konstruktionsdetail:
- Dachgerüst, verstärkende Einbauten
  - Unter-, Überzüge, Pfetten

4. Bauphase:
(1783)

Möglicherweise weitere Reparatur mit Ersatz von Deckenbalkenteilen. Für diese Bauphase
konnte lediglich ein Bauteil festgestellt werden, welches dendrochronologisch auf Winterfällung 1728/83 (d) zu datieren war.

Betroffene Gebäudeteile:
- Dachgeschoss(e)

5. Bauphase:
(1902)

Erneute Reparatur des fortgeschrittenen Feuchteschadens im 19. oder frühen 20. Jahrhundert
mittels eines Überzuges und Austausch sowie Verstärkung zahlreicher Konstruktionshölzer. Eine Bleistiftinschrift auf einem bauzeitlichen Ständer legt die Datierung auf 1902 (i) nahe.

Betroffene Gebäudeteile:
- Dachgeschoss(e)

Konstruktionsdetail:
- Dachgerüst, verstärkende Einbauten
  - Unter-, Überzüge, Pfetten

6. Bauphase:
(1902 - 2000)

Im fortgeschrittenen 20. Jahrhundert: Einbau sägerauher Hölzer zur Längsaussteifung im östlichen Chordach.

Betroffene Gebäudeteile:
- Dachgeschoss(e)

Konstruktionsdetail:
- Dachgerüst, verstärkende Einbauten
  - Unter-, Überzüge, Pfetten

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung eines Reparaturunterzugs

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	*keine Angaben*
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*